



ประกาศ เทศบาลตำบลป่าติว

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล๑(ระยะที่ ๒)พร้อมเส้นจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร

เทศบาลตำบลป่าติวมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล๑(ระยะที่ ๒)พร้อมเส้นจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร ราคา กลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อย บาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลป่า ติว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ถนน เทศบาล ๖ เชื่อมถนนเทศบาล๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลป่าติว และวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอป่าติว จังหวัด ยโสธร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๖๐๐.-บาท(หกร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลป่าติว

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.tessabalpatiu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๗๕๕๐๑-๖ ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพิตรพิบูล สิริเรืองรัชชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว


สรุปประมาณราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าดัว

ปร.5


วันที่ 18 ก.ค. 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 (ระยะที่ 2) พร้อมเส้นจราจร
ปริมาณงาน กว้าง 4.70, 4.60 และ 1.20 เมตร หนา 0.04 เมตร
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าดัว อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร


ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	425,630.17	1.3624	579,878.54	Factor F
2	งานทั่วไป (งานบ่อพัก, งานป้ายระหว่างก่อสร้าง)	20,430.00	-	20,430.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06 - เงินประกันผลงานหัก - - พื้นที่ ผนตกปกติ
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ				600,308.54	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง (= หักแถมเก้าอี้หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน =)			592,300.00	



ประมาณราคา/ตรวจ
(นายประนม อัมบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง




กรรมการ
(เศรษฐไชย มีมา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข




เห็นชอบ
(นายยุทธนเดช สุกิตติยาน)


รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าดัว



ประธานฯ กำหนดราคากลาง
(สมาน ยิ่งยงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าดัว



กรรมการ
(สุรakit บุญตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ



อนุมัติ
(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าดัว

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 (ระยะที่ 2) พร้อมเส้นจราจร
เทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดภูเก็ต

กว้าง 4.70, 4.60 และ 1.20 เมตร ทน 0.04 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.590 กิโลเมตร

ร/ด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานผิวทาง										
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 Tack Coat	2,074.98	ตร.ม.	4.02	6.34	10.36	21,496.79	1.3624	14.11	29,287.23	
	1.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,074.98	ตร.ม.	168.88	9.97	178.85	371,110.17	1.3624	243.67	505,600.50	4.00 ซม.
	1.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
2	งานเครื่องหมายจราจร										
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	117.94	ตร.ม.	280.00	-	280.00	33,023.20	1.3624	381.47	44,990.81	0.10 ม.
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ม.
3	งานตะแกรงเหล็กบ่อพัก										
	3.1 เหล็กแบน 75x12 ม.ม.	18.00	เส้น	1,020.00	-	1,020.00	18,360.00	-	1,020.00	18,360.00	
	3.2 ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	140.00	-	140.00	140.00	-	140.00	140.00	
	3.3 สังกะสี	1.00	กระป๋อง	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	250.00	
	3.4 ทินเนอร์	1.00	กระป๋อง	180.00	-	180.00	180.00	-	180.00	180.00	
	3.5 ค่าแรงงานเชื่อม	3.00	ชุด	-	500.00	500.00	1,500.00	-	500.00	1,500.00	
	รวม						446,060.17			600,308.54	

ประมาณราคา/ตรวจ

(นายประนม อัมบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(เศรษฐ์ไชย มีมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เห็นชอบ

(นายยุทธนเดช สุกิตติยาน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว

ประธานฯ กำหนดราคากลาง

(สมาน ยิ่งยงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าต้ว

กรรมการ

(สุรกิต บุญตา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อนุมัติ

(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว