



ประกาศเทศบาลตำบลป่าต้ว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒







ด้วย เทศบาลตำบลป่าต้ว โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคาร  
อเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตาม  
โครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานฯ ของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิตรพิบูล สิริเรืองชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว					
ชื่อโครงการก่อสร้าง	อาคารเอนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว				
ปริมาณงานก่อสร้าง	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลป่าต้ว				
แบบก่อสร้างเลขที่	/2562				
ประมาณการตามใบประมาณราคา	จำนวน 3 แผ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	225,380	1.3074	294,661.81	
2					
3					
4					
5					
6					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	294,661.81	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			294,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าต้ว เลขที่ /2562 ลงวันที่ มิถุนายน 2562</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <p>.....ตรวจสอบ</p> <p>(สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p>.....อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้</p> <p>(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนะชัย)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>.....ประธานคณะกรรมการ</p> <p>(สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p>.....กรรมการฯ</p> <p>(นายประนม อุ่มบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>.....กรรมการ</p> <p>(เศรษฐไชย มีมา) หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>(สุรakit บุญตา) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</p> </div> </div>					

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่น 1/3

ชื่อโครงการก่อสร้าง	อาคารอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว								
ปริมาณงานก่อสร้าง	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร							ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2562	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	วางผัง ดินซุด,ถมกลับ	17.28	ลบ.ม	-	-	99	1,710	1,710	
2.	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	-ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม	352	2,640	99	742	3,382	
	-คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม	1,800	900	306	153	1,053	
	-DB 12 มม.	34	เส้น	206	7,004	-	-	7,004	
	-RB 6 มม.	20	เส้น	53	1,060	-	-	1,060	
	-ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40.50	405	-	-	405	
	-ค่าแรงตัดเหล็ก,ผูกเหล็ก	0.3463	ตัน	-	-	4,100	1,419	1,419	
	-Wire mash #0.20 m.	135	ตร.ม.	25	3,375	5	675	4,050	
	-คอนกรีต(ค2)240 KSC	17.20	ลบ.ม.	1,906	32,783	306	5,263	38,046	
	-ไม้แบบ(50%)	44	ตร.ม	280	6,160	133	5,852	12,012	
	-ตะปู	10	กก.	42	420	-	-	420	
	-เพลทเหล็ก หนา 10 mm.ยึดโครง TRUSS	10	ซุด	50	500	-	-	500	
3.	งานโครงหลังคา								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 1 1/2"คาน้ำเงิน หนา 2.3 mm.	31	ท่อน	847	26,257	-	-	26,257	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 1"คาน้ำเงิน หนา 1.9 mm.	34	ท่อน	544	18,496	-	-	18,496	
	-C 100x50x20x2.3 mm.	37	ท่อน	595	22,015	-	-	22,015	
	-สีกันสนิม	1	กล.	350	350	-	-	350	
	-น้ำมันสน	1	กป.	150	150	-	-	150	
	-ค่าแรงตัดโค้งเหล็กพร้อมเชื่อม	1,977.7	กก.	-	-	10	19,777	19,777	
	-SAGROD-RB15mm.ชั้นแน่นเกลียวแรง 6"	2	ซุด	2,500	5,000	200	400	2,900	
	-RB 15 mm.	4	เส้น	268	1,072	-	-	1,072	

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่น 2/3

ชื่อโครงการก่อสร้าง		อาคารอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าต้ว							
ปริมาณงานก่อสร้าง		กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร							
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร					ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2562		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	งานหลังคา								
	-Matal sheet ยาว 8.00 ม.เบอร์ 30	27	แผ่น	800	21,600	-	-	21,600	
	-กรอบข้าง Matal sheet	16	ม.	80	1,280	-	-	1,280	
	-สกรูยึดแผ่น	500	ตัว	3	1,500	-	-	1,500	
	-ค่าแรงมุงหลังคา	160	ตร.ม	-	-	70	11,200	11,200	
	-ค่าแรงติดตั้งกรอบข้าง Matal sheet	16	ม.	-	-	50	800	800	
	-เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8"ยาว 4 เมตร	10	แผ่น	350	3,500	-	-	3,500	
	-ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย	40	ม.	-	-	35	1,400	1,400	
	-สกรูยึดแผ่นเชิงชาย	1	รวม	100	100	-	-	100	
5.	งานรางน้ำเหล็กชุบสังกะสี	40	ม.	200	8,000	-	-	8,000	
6.	งานสี								
	-สีทาเชิงชายไม้สังเคราะห์	1	กป.	350	350	-	-	350	
	-ค่าแรงทาสี	8	ตร.ม.	-	-	34	272	272	
7.	งานไฟฟ้า								
	-ชุดโคม 1x36 W ชนิดขาแขวน	8	ชุด	650	5,200	200	1,600	6,800	
	-แผงควบคุมเบรกเกอร์ 5 ช่อง	1	ชุด	1,500	1,500	200	200	1,700	
	-เต้ารับ 3 ช่อง	8	ชุด	150	1,200	200	1,600	2,800	
	-งานระบบสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟ	1	รวม	2,000	2,000	-	-	2,000	

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง								แบบ ปร.4 แผ่น 3/3	
ชื่อโครงการก่อสร้าง	อาคารอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตำบลป่าติว								
ปริมาณงานก่อสร้าง	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร							ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2562	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							225,380	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าติว ที่ /2562 ลงวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562	
<p style="text-align: center;">             พ.จ.ต.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง              (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล           </p>	
<p style="text-align: center;">               .....ผู้ตรวจสอบ/กรรมการกำหนดราคากลาง              (นายประนอม อัมบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง           </p>	<p style="text-align: center;">               .....ผู้ประมาณการ              (นายเอกศิษฐ์ อนุวิทจาร์โรจน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา           </p>