



ประกาศเทศบาลตำบลป่าต้ว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางตามโครงการต่างๆ  
ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลป่าต้ว โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ คือ

๑. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนนเทศบาล ๖ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
๒. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ขอยข้างตลาดสดเทศบาล เชื่อมถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร







รายละเอียดตามรายงานฯ ของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว


แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าดิว					
ชื่อโครงการก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง คสล.ขอยข้างตลาดสดเทศบาลเชื่อมถนนเทศบาล 1 หมู่ 4				
ปริมาณงานก่อสร้าง	พื้นไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมตีเส้นจราจร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว จ.ยโสธร				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลป่าดิว อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร				
หน่วยงานออกแบบแปลนและราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลป่าดิว				
แบบก่อสร้างเลขที่	/2562				
ประมาณการตามใบประมาณราคา	จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	36,904	1.3624	50,278.00	
2					
3					
4					
5					
6					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	50,278.00	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			50,000.00	
	(ตัวอักษร)			(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าดิว เลขที่ /2562 ลงวันที่ มิถุนายน 2562</p> <p>เรียน นายเทศมนตรีตำบลป่าดิว</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <p> .....ตรวจสอบ (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p> .....อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้ (นายพิศรพิบูล สิริเรืองธนชัย) นายกเทศมนตรีตำบลป่าดิว</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> .....ประธานคณะกรรมการฯ (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p> .....กรรมการฯ (นายประนม อุ่มบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> .....กรรมการ (เศรษฐไชย มีมา) หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ</p> <p> .....กรรมการ (สุรกิต บุญตา) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</p> </div> </div>					


ใบประมาณราคากำหนดก่อสร้าง


แบบ ปร.4 แผ่น 1/1






ชื่อโครงการก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง คสล. ซอยข้างตลาดสดเทศบาลเชื่อมถนนเทศบาล 1 หมู่ 4								
ปริมาณงานก่อสร้าง	พื้นไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.พร้อมตีเส้นจราจร								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว จ.ยโสธร							ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2562	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายไหล่ทาง คสล.								
1.1	งานรื้อถอนพื้นคสล. หนา 0.10 ม. พื้นอาคารเดิม	66	ตร.ม.	-	-	70	4,620	4,620	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	3.3	ลบ.ม	345	1,138	99	326	1,464	
1.3	คอนกรีต(ค2)	10	ลบ.ม	1,906	19,060	306	3,060	22,120	
1.4	เหล็กWire mash #0.10x0.30 m. หนา 4 มม.	66	ตร.ม	25	1,650	5	330	1,980	
1.5	ไม้แบบ	2	ลบ.พ	280	560	-	-	560	
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	งานทาสีเทอร์โมพลาสติก หนา 4 มม.	22	ตร.ม.	280	6,160	-	-	6,160	
	รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน							36,542	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่งเทศบาลตำบลป่าดิว ที่ /2562 ลงวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.จ.ต.  .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล




 ผู้ตรวจสอบ/กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประนม อัมบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

 ผู้ประมาณการ  
(นายเอกศิษฐ์ อนุวิทจาร์โรจน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าดัว					
ชื่อโครงการก่อสร้าง		ก่อสร้างทางเดินเท้าถนนเทศบาล 6 หมู่ 4			
ปริมาณงานก่อสร้าง		ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.30 เมตร ยาว 112 เมตร พูตบารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 211 ตรม. พื้นคสล.หนา 0.12 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 46 ตร.ม.รวมความยาวทั้งหมด 112 ม.			
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร			
เจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลป่าดัว อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร			
หน่วยงานออกแบบแปลนและราคา		กองช่าง เทศบาลตำบลป่าดัว			
แบบก่อสร้างเลขที่		/2562			
ประมาณการตามใบประมาณราคา		จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	202,937	1.3074	265,319.83	
2					
3					
4					
5					
6					
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			265,319.83	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			265,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าดัว .เลขที่ /2562 ลงวันที่ มิถุนายน 2562</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าดัว</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <p> .....ตรวจสอบ (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p> .....อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้ (นายพิตรพิบูล สิริเรืองชนชัย) นายกเทศมนตรีตำบลป่าดัว</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> .....ประธานคณะกรรมการฯ (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล</p> <p> .....กรรมการฯ (นายประนม อัมมฤ) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p> .....กรรมการ (เศรษฐไชย มีมา) หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ</p> <p> .....กรรมการ (สุรกิต บุญตา) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</p> </div> </div>					

ใบประมาณราคาก่อสร้าง								แบบ ปร.4	
ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างทางเดินเท้าถนนเทศบาล 6 หมู่ 4								
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.30 เมตร ยาว 112 เมตร พูตบารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 211 ตร.ม. พื้นคสล.หนา 0.12 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 46 ตร.ม.								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว จ.ยโสธร							ประมาณราคาเมื่อ 17 มิถุนายน 2562	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	ขุดดินพร้อมปรับแต่งพื้นที่ทาง	50	ลบ.ม.	-	-	99	4,950	4,950	
2.	ทรายรองพื้น	13	ลบ.ม.	352	4,576	99	1,287	5,863	
3.	คอนกรีตหยาบ	10.55	ลบ.ม.	1,794	18,926	306	3,228	22,154	
4.	Wire mash #0.10x0.30 หนา 4 มม.	46	ตร.ม.	25	1,150	5	230	1,380	
5.	คอนกรีต(ค2) 240 KSC	5.52	ลบ.ม.	1,906	10,521	306	1,689	12,210	
6.	เตรียมผิวปรับระดับพื้นผิวขัดหยาบ	184	ตร.ม.	-	-	40	7,360	7,360	
7.	คันทันสำเร็จรูป ยาว 1.00 ม.	210	ท่อน	200	42,000	50	10,500	52,500	
8.	บล็อกตัวหนอนคอนกรีตสำเร็จรูป	182	ตร.ม.	400	72,800	80	14,560	87,360	
9.	ปูนทรายยาแนวขอบคันทัน	1	ลบ.ม.	760	760	-	-	760	
10.	ค่าแรงงานยาแนวปูนทราย	181	ตร.ม.	-	-	10	1,810	1,810	
11.	ดินถม	10	ลบ.ม.	60	600	99	990	1,590	
12.	ท่อพีวีซี 4"	10	ท่อน	500	5,000	-	-	5,000	
รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน								202,937	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าดิว ที่ /2562 ลงวันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.จ.ต.  (สมาน ยิ่งยงค์) ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ผู้ตรวจสอบ/กรรมการกำหนดราคากลาง (นายประนม อัมปบุญ) ผู้อำนวยการกองช่าง	 ผู้ประมาณการ (นายเอกศิษฐ์ อนุวิทจาร์โรจน์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 (ไปบ้านป่าตอง) เขตเทศบาลตำบลป่าตอง  
เทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดยะลา

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.04 เมตร


ระยะทางดำเนินการ 0.265 กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานผิวทาง										
	1.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 Tack Coat	1,325.00	ตร.ม.	3.67	6.79	10.46	13,859.50	1.3624	14.25	18,882.18	
	1.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,325.00	ตร.ม.	175.20	10.68	185.88	246,291.00	1.3624	253.24	335,546.86	5.00 ซม.
	1.4 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
2	งานเครื่องหมายจราจร										
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	- ม.
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	6.63	ตร.ม.	280.00	-	280.00	1,855.00	1.3624	381.47	2,527.25	0.10 ม.
	<b>รวม</b>						<b>262,005.50</b>			<b>356,956.29</b>	




ประธานฯ กำหนดราคากลาง

(สมาน ยิงยงค์)  
ปลัดเทศบาล



กรรมการ

(เศรษฐไชย มีมา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข



ประมาณราคา/กรรมการ

(นายประนม อัมปณ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(สุรกิต บุญตา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

